
									
CAMPUS:	CCP								
OBRA:	PASSARELA								
LOCAL:	UENP CCP - ENTRE BLOCO E e BLOCO G								
TIPO:									
DIMENSÃO (m²):	166,0								
VALOR MÁX.:		10.000,00							
<b>ORÇAMENTO</b>									
								R\$ TOTAL=	10.000,00
								BDI =	30%
Item	COD.		qde.	unid.	R\$ -unit	R\$ (S/BDI)	R\$ (C/BDI)	R\$ ÍTEM	
<b>1</b>		<b>CORTE</b>	<b>8,0</b>	<b>m³</b>				<b>107,12</b>	
	98116	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA AF_02/2018	8,0	m³	10,30	82,40	107,12		
<b>2</b>		<b>DRENO EM TUBO DE PVC 100MM / BRITA GRADUADA</b>	<b>8,0</b>	<b>m³</b>				<b>45,83</b>	
2.1	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM -	7,0	m	5,04	35,25	45,83		
2.2		PEDRA BRITADA N. 2 (FORNECIDO PELA UENP)	1,0	m³					
<b>3</b>		<b>ATERRO</b>	<b>18,0</b>	<b>m³</b>				<b>163,10</b>	
	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3 AS 6,97	18,0	m³	6,97	125,46	163,10		
<b>4</b>		<b>REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO DO TERRENO</b>	<b>33,5</b>	<b>m³</b>				<b>303,54</b>	
		COMPRIMENTO TOTAL DO TRECHO = 67m							
		LARGURA DO TRECHO (MÉDIA) = 3,0m							
		VOLUME DE TERRA DE REGULARIZAÇÃO = 0,20 m	33,5	m³	6,97	233,50	303,54		
<b>5</b>		<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>	<b>32,0</b>	<b>m³</b>				<b>2.151,24</b>	
	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 CR 113,01	28,0	m²	59,10	1.654,80	2.151,24		
<b>6</b>		<b>MOLDURA EM TIJOLO</b>	<b>19,0</b>	<b>m³</b>				<b>1.459,77</b>	
	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 CR 113,01	19,0	m³	59,10	1.122,90	1.459,77		
<b>7</b>		<b>CONCRETAGEM DO PISO</b>		<b>m³</b>				<b>5.769,40</b>	
		PISO EM CONCRETO: 165,95 m² ;	166,0	m²					

14/07/2020

ORÇAMENTO

1



		4990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	8,3	m³	534,86	4.438,00	5.769,40	
		<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						<b>10.000,00</b>
		referências: SINAP 2020						

14/07/2020

ORÇAMENTO

2



Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 01/12/08

CCP - Campus CORNÉLIO PROCÓPIO PR

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA	PASSARELA	DATA:			14/7/2020			
LOCAL	UENP CCP - ENTRE BLOCO E e BLOCO G	VALOR DA OBRA:			R\$ 10.000,00			
CAMPUS: CCP								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR					
			1.º MÊS		2.º MÊS			
1	CORTE	R\$ 107,12	100,0%	107,12		-		
2	DRENO EM TUBO DE PVC 100MM / BRITA GRADUADA	R\$ 45,83	100,0%	45,83		-		
3	ATERRO	R\$ 163,10	100,0%	163,10		-		
4	REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO DO TERRENO	R\$ 303,54	100,0%	303,54		-		
5	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 2.151,24	100,0%	2.151,24		-		
6	MOLDURA EM TIJOLO	R\$ 1.459,77	60,0%	875,86	40,0%	583,91		
7	CONCRETAGEM DO PISO	R\$ 5.769,40	60,0%	3.461,64	40,0%	2.307,76		
				-		-		
						-		
						-		
	TOTAL SIMPLES EM R\$	R\$ 10.000,00		7.108,33		2.891,67		-
	TOTAL ACUMULADO EM %		71%		29%			
	TOTAL ACUMULADO EM R\$			7.108,33		2.891,67	-	
Valor Total = R\$ 10.000,00								
Prazo de execução = 2 meses								

Documento: **CRONOGRAMA.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Lincoln Makoto Nozaki** em 14/07/2020 10:41.

Inserido ao protocolo **16.730.888-0** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 14/07/2020 10:33.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:  
**f04886bc41e992dcce40131f6509f35e**.