



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ  
CNPJ: 08.885.100/0001-54  
SERVIÇO: ADEQUAÇÕES DO PROJETEK  
Local: Reitoria  
Data do orçamento: OUTUBRO DE 2022  
SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Analitico\_PR\_202209\_Desonerado  
RESP. TÉCNICO:  
FELIPE SCALA FRANCICA  
ENG. CIVIL CREA SP 5069900657

#### COMPOSIÇÕES UENP

COMP.01	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
37586	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM	M²	1,05	R\$ 109,90	R\$ 0,00	R\$ 109,90	R\$ 115,40	R\$ 0,00	R\$ 115,40
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,08	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 25,25	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 2,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 6,64	R\$ 21,02	R\$ 27,66	R\$ 2,66	R\$ 8,41	R\$ 11,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 6,52	R\$ 14,85	R\$ 21,37	R\$ 1,30	R\$ 2,97	R\$ 4,27
Total							R\$ 121,38	R\$ 11,38	R\$ 132,75

COMP.02	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA, FIXAÇÃO COM COLA E PARAFUSO - ACABAMENTO NAS JUNTAS COM MASSA PARA MADEIRA	M							
CÓDIGO	ITEM	UN	QNT.	MAT. + EQUIP.	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	UN	1,16	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85
4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,04	R\$ 42,65	R\$ 0,00	R\$ 42,65	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 1,71
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,10	R\$ 30,88	R\$ 0,00	R\$ 30,88	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 3,09
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,10	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 6,52	R\$ 14,85	R\$ 21,37	R\$ 5,22	R\$ 11,88	R\$ 17,10
Total							R\$ 11,04	R\$ 11,88	R\$ 22,92

Documento: **ADEQUACOESPROJETEK.xlsxCOMPOSICOES.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica (XXX.765.349-XX)** em 31/10/2022 17:10.

Inserido ao protocolo **19.667.433-0** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 31/10/2022 17:09.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:  
**854f263638ab5e1d559d7d91fb57f85c.**