



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ  
CNPJ: 08.885.100/0001-54  
SERVIÇO : APOIO PARA BANCADA - CLÍNICA DE ODONTOLOGIA  
Local: CAMPUS JACAREZINHO  
Data do orçamento: JANEIRO/2023  
REFERÊNCIA DE PREÇOS :  
SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Analitico\_PR\_202301\_Desonerado -  
DATA REFERENCIA TECNICA: 15/02/2023  
Resp. Técnico:  
Eng. Felipe Scala Frância  
CREA SP 50699006-57

Valores	
BDI	27,39%
Total	R\$ 17.309,00
Total c/BDI	R\$ 22.049,94



ITEM	RESUMO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	UNITÁRIO (SEM BDI)			TOTAL (Valores sem BDI)			VALOR TOTAL C/ BDI
						MATERIAL + EQ	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1			BASE EM ALVENARIA						R\$ 8.367,88	R\$ 6.303,08	R\$ 14.670,96	R\$ 19.754,76
1.1	BASE EM ALVENARIA - ESPESURA DE 10CM	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	47,52	R\$ 83,64	R\$ 57,79	R\$ 141,43	R\$ 3.974,57	R\$ 2.746,18	R\$ 6.720,75	R\$ 8.561,57
1.2	ENCUNHAMENTO	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISMAGA. AF_03/2016	m	52,80	R\$ 1,68	R\$ 1,31	R\$ 2,99	R\$ 88,70	R\$ 69,17	R\$ 157,87	R\$ 201,11
1.3	ACABAMENTO DA BASE - CHAPISCO	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	106,92	R\$ 2,22	R\$ 2,10	R\$ 4,32	R\$ 237,36	R\$ 224,53	R\$ 461,89	R\$ 588,41
1.4	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - MASSA ÚNICA	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	106,92	R\$ 19,74	R\$ 15,18	R\$ 34,92	R\$ 2.110,60	R\$ 1.623,05	R\$ 3.733,65	R\$ 4.756,29
1.5	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - MASSA LÁTEX	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	106,92	R\$ 8,01	R\$ 6,25	R\$ 14,26	R\$ 856,43	R\$ 668,25	R\$ 1.524,68	R\$ 1.942,29
1.6	PINTURA DA BASE-FUNDO	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	106,92	R\$ 2,07	R\$ 1,04	R\$ 3,11	R\$ 221,32	R\$ 111,20	R\$ 332,52	R\$ 423,60
1.7	PINTURA DA BASE-ESMALTE	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTADO SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	106,92	R\$ 8,22	R\$ 8,05	R\$ 16,27	R\$ 878,88	R\$ 860,71	R\$ 1.739,59	R\$ 2.216,06
1.8	RODAPÉ CERÂMICO	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	m	118,80	R\$ 5,10	R\$ 1,94	R\$ 7,04	R\$ 605,88	R\$ 230,47	R\$ 836,35	R\$ 1.065,43
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 660,59	R\$ 1.141,10	R\$ 1.801,69	R\$ 2.295,18
2.1	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS	97637 ADAPTADO	(ADAPTADO PARA DIVISÓRIA NAVAL, COM REAPROVEITAMENTO) REMOÇÃO DE TAPUMES/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	79,20	R\$ 0,85	R\$ 2,03	R\$ 2,88	R\$ 67,32	R\$ 160,78	R\$ 228,10	R\$ 290,57
2.2	ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DA MÃO FRANCESA	100861 ADAPTADO	(EXCLUSIVE MÃO-FRANCESA) SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	66,00	R\$ 7,68	R\$ 12,30	R\$ 19,98	R\$ 506,88	R\$ 811,80	R\$ 1.318,68	R\$ 1.679,87
2.3	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,22	R\$ 7,70	R\$ 15,02	R\$ 22,72	R\$ 86,39	R\$ 168,52	R\$ 254,92	R\$ 324,74

Documento: **ORCAMENTO\_BANCADASDACLINICA.xlsxORCAMENTOGLOBAL.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica (XXX.765.349-XX)** em 23/02/2023 09:52 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **20.102.131-6** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 23/02/2023 09:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:  
**f8a0c9fd15f5423b4f06bfce8901fb6a.**