


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										
UENP										
PRÓPRIO: CCSA - MESTRADO										
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPIPR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0										
DATA: 15/05/2014										
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBAS 711										
MUNICÍPIO: JACAREZINHO										
REITOR EM EXERCÍCIO: RINALDO BERNARDELLI JÚNIOR										
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI										
REG. CAU: A83.310-0										
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
		01 - SALA MESTRADO								
	79495/1	PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMA	M2	57,20	2,62	5,23	7,85	149,86	299,16	449,02
	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	60,21	3,14	5,23	8,37	189,06	314,90	503,96
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	21,00	5,21	10,11	15,32	109,41	212,31	321,72
										1.274,70
		02 - VIDEOCONFERÊNCIA								
	72191	RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIALE	M2	3,00	7,28	36,46	43,74	21,84	109,38	131,22
	84117	ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	18,00	1,47	9,84	11,31	26,46	177,12	203,58
	84120	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMA	M2	18,00	5,64	3,95	9,59	101,52	71,10	172,62
	84181	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	0,80	62,10	8,33	70,43	49,68	6,66	56,34
	79495/1	PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMA	M2	40,50	2,62	5,23	7,85	106,11	211,82	317,93
	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	18,00	3,14	5,23	8,37	56,52	94,14	150,66
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	8,00	5,21	10,11	15,32	41,68	80,88	122,56
										1.154,91
		03 - SALA PESQUISA REUNIÃO								
	85371	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	29,10	0,00	1,58	1,58	0,00	45,98	45,98
	72191	RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIALE	M2	3,50	7,28	36,46	43,74	25,48	127,61	153,09
	84117	ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	29,10	1,47	9,84	11,31	42,78	286,34	329,12
	84120	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMA	M2	29,10	5,64	3,95	9,59	164,12	114,95	279,07
	84181	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	1,00	62,10	8,33	70,43	62,10	8,33	70,43
	79495/1	PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMA	M2	45,49	2,62	5,23	7,85	119,18	237,91	357,10
	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	29,10	3,14	5,23	8,37	91,37	152,19	243,57
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	13,00	5,21	10,11	15,32	67,73	131,43	199,16
										1.677,52
		04 - SECRETARIA								
	72191	RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIALE	M2	2,00	7,28	36,46	43,74	14,56	72,92	87,48
	84117	ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	23,40	1,47	9,84	11,31	34,40	230,26	264,65
	84120	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMA	M2	23,40	5,64	3,95	9,59	131,98	92,43	224,41
	84181	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	1,20	62,10	8,33	70,43	74,52	10,00	84,52
	79495/1	PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMA	M2	42,93	2,62	5,23	7,85	112,48	224,52	337,00
	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	23,40	3,14	5,23	8,37	73,48	122,38	195,86
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	10,00	5,21	10,11	15,32	52,10	101,10	153,20
										1.347,12
		05 - SALA GRADUAÇÃO E ACESSO A BIBLIOTECA								
	85371	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	72,00	0,00	1,58	1,58	0,00	113,76	113,76
	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	5,40	0,00	8,38	8,38	0,00	45,25	45,25
	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,20	0,00	47,82	47,82	0,00	57,38	57,38
	AUX-1	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=10cm, MONTANTES DE METALICOS	M2	18,00	65,00	25,00	90,00	1170,00	450,00	1.620,00
	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMA	M2	61,20	1,47	9,84	11,31	89,96	602,21	692,17
	84120	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	61,20	5,64	3,95	9,59	345,17	241,74	586,91


Carimbos e Assinaturas:

Página
1 de 4

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										
UENP										
PRÓPRIO: CCSA - MESTRADO			ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBAS 711							
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIUPRED (JANEIRO/2014) E SINAPIPR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0			MUNICÍPIO: JACAREZINHO							
DATA: 15/05/2014			REITOR EM EXERCÍCIO: RINALDO BERNARDELLI JUNIOR							
			RESPONSÁVEL TÉCNICO: SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI							
			REG. CAU: A83.310-0							
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
84181		PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	M2	5,00	62,10	8,33	70,43	310,50	41,65	352,15
79495/1		PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	75,60	2,62	5,23	7,85	198,07	395,39	593,46
73954/2		PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	72,00	3,14	5,23	8,37	226,08	376,56	602,64
73924/1		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	27,00	5,21	10,11	15,32	140,67	272,97	413,64
84084		APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	12,00	0,00	3,35	-3,35	0,00	40,20	40,20
72239		RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2	12,00	0,00	3,03	3,03	0,00	36,36	36,36
73920/1		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	12,00	5,79	5,73	11,52	69,48	68,76	138,24
73829/1		PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	12,00	28,42	16,33	44,75	341,04	195,96	537,00
5082		EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	8,00	3,10	10,80	13,90	24,00	80,00	111,80
73886/1		RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	8,00	6,84	3,03	9,87	54,72	24,24	78,96
84206		RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	14,00	1,83	8,16	9,99	25,62	114,24	139,86
AUX-2		FAIXA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5X30,0CM, P/ PROTEÇÃO DE PAREDE DE GESSO h=80cm	M	18,00	18,45	5,40	23,85	332,10	97,20	429,30
72200		REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	7,20	32,46	16,99	49,45	233,71	122,33	356,04
										6.945,00
		06 - SALA GRADUAÇÃO								
85371		REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	73,98	0,00	1,58	1,58	0,00	116,89	116,89
72191		RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIALE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	12,00	7,28	36,46	43,74	87,36	437,52	524,88
84117		RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAIO CERA	M2	73,98	1,47	9,84	11,31	108,75	727,96	836,71
84120		ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	73,98	5,64	3,95	9,59	417,25	292,22	709,47
84181		PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	M2	8,00	62,10	8,33	70,43	496,80	66,64	563,44
79495/1		PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	73,98	2,62	5,23	7,85	193,83	386,92	580,74
73954/2		PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	64,80	3,14	5,23	8,37	203,47	338,90	542,38
73924/1		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	32,40	5,21	10,11	15,32	168,80	327,56	496,37
74134/1		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAIO	M2	5,00	2,90	3,22	6,12	14,50	16,10	30,60
73886/1		RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	18,00	6,84	3,03	9,87	123,12	54,54	177,66
72200		REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	7,20	32,46	16,99	49,45	233,71	122,33	356,04
										4.935,18
		07 - SALA GRADUAÇÃO								
85371		REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	73,98	0,00	1,58	1,58	0,00	116,89	116,89
72191		RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIALE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	15,00	7,28	36,46	43,74	109,20	546,90	656,10
84117		RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAIO CERA	M2	73,98	1,47	9,84	11,31	108,75	727,96	836,71
84120		ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	73,98	5,64	3,95	9,59	417,25	292,22	709,47
84181		PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	M2	9,00	62,10	8,33	70,43	558,90	74,97	633,87
79495/1		PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	73,98	2,62	5,23	7,85	193,83	386,92	580,74
73954/2		PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	64,80	3,14	5,23	8,37	203,47	338,90	542,38
73924/1		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	32,40	5,21	10,11	15,32	168,80	327,56	496,37

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										
		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ								
		UENP								
PRÓPRIO: CCSA - MESTRADO					ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBAS 711					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEI/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPIPR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0					MUNICÍPIO: JACAREZINHO					
DATA: 15/05/2014					REITOR EM EXERCÍCIO: RINALDO BERNARDELLI JUNIOR					
					RESPONSÁVEL TÉCNICO: SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI					
					REG. CAU: A83.310-0					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
	74134/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAIO	M2	8,00	2,90	3,22	6,12	23,20	25,76	48,96
	73886/1	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	12,00	6,84	3,03	9,87	82,08	36,36	118,44
	72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	7,20	32,46	16,99	49,45	233,71	122,33	356,04
										5.095,97
		08 - SALA GRADUAÇÃO								
	79495/1	PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	57,20	2,62	5,23	7,85	149,86	299,16	449,02
	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	60,21	3,14	5,23	8,37	189,06	314,90	503,96
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	21,00	5,21	10,11	15,32	109,41	212,31	321,72
	72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	7,20	32,46	16,99	49,45	233,71	122,33	356,04
										1.630,74
		19 - SALA MESTRADO								
	85371	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	61,52	0,00	1,58	1,58	0,00	97,20	97,20
	AUX-3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONAS EXISTENTES	UN	70,00	1,20	5,30	6,50	84,00	371,00	455,00
	AUX-4	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,CM FIXADO EM TABLAADO EXISTENTE	M2	61,52	66,76	12,80	79,56	4107,08	787,46	4.894,53
	84120	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	61,52	5,64	3,95	9,59	346,97	243,00	589,98
	79495/1	PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	57,20	2,62	5,23	7,85	149,86	299,16	449,02
	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	60,21	3,14	5,23	8,37	189,06	314,90	503,96
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	21,00	5,21	10,11	15,32	109,41	212,31	321,72
	72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	7,20	32,46	16,99	49,45	233,71	122,33	356,04
										7.667,45
		18 - DEPÓSITO								
	AUX-7	REPARO TRINCA EM REBOCO C/ SELA TRINCA + MASSA ACRILICA	M2	7,00	9,59	3,26	12,85	67,13	22,82	89,95
	72191	RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIALE	M2	5,00	7,28	36,46	43,74	36,40	182,30	218,70
	84117	ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	29,40	1,47	9,84	11,31	43,22	289,30	332,51
	84120	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAIO CERA	M2	29,40	5,64	3,95	9,59	165,82	116,13	281,95
	84181	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	4,00	62,10	8,33	70,43	248,40	33,32	281,72
	79495/1	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	M2	29,40	2,62	5,23	7,85	77,03	153,76	230,79
	73954/2	PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	45,63	3,14	5,23	8,37	143,28	238,64	381,92
	73924/1	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	13,00	5,21	10,11	15,32	67,73	131,43	199,16
	74134/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	10,00	2,90	3,22	6,12	29,00	32,20	61,20
	72143	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAIO	UN	1,00	0,00	28,40	28,40	0,00	28,40	28,40
		RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA								
	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	3,15	15,80	25,43	41,23	49,77	80,10	129,87
	73928/2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,30	1,45	2,44	3,89	9,14	15,37	24,51
	5984	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	6,30	19,80	13,14	32,94	124,74	82,78	207,52
										2.468,20
		17 - SALA GRADUAÇÃO								

Carimbos e Assinaturas:

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO										
		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ								
		UENP								
PRÓPRIO: CCSA - MESTRADO					ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBAS 711					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SELIPRED (JANEIRO/2014) E SINAPIPR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0					MUNICÍPIO: JACAREZINHO					
DATA: 15/05/2014					REITOR EM EXERCÍCIO: RINALDO BERNARDELLI JUNIOR					
					RESPONSÁVEL TÉCNICO: SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI		REG. CAU: A83.310-0			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
85334		RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3,75	0,00	8,38	8,38	0,00	31,43	31,43
AUX-1		DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=10cm, MONTANTES DE METÁLICOS	M2	18,00	65,00	25,00	90,00	1170,00	450,00	1.620,00
84117		RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAIO CERA	M2	68,40	1,47	9,84	11,31	100,55	673,06	773,60
84120		ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	68,40	5,64	3,95	9,59	385,78	270,18	655,96
74134/1		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAIO	M2	25,00	2,90	3,22	6,12	72,50	80,50	153,00
84181		PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	M2	12,00	62,10	8,33	70,43	745,20	99,96	845,16
79495/1		PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	68,40	2,62	5,23	7,85	179,21	357,73	536,94
73954/2		PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	62,10	3,14	5,23	8,37	194,99	324,78	519,78
73924/1		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	30,78	5,21	10,11	15,32	160,36	311,19	471,55
73935/5		ALVENARIA EM TUBULO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	1,50	15,80	25,43	41,23	23,70	38,15	61,85
73928/2		CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	3,00	1,45	2,44	3,89	4,35	7,32	11,67
5984		EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3,00	19,80	13,14	32,94	59,40	39,42	98,82
73910/7		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	1,00	352,72	71,85	424,57	352,72	71,85	424,57
74070/4		FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	1,00	51,89	27,18	79,07	51,89	27,18	79,07
AUX-2		FAIXA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2.5X30,0CM, P/ PROTEÇÃO DE PAREDE DE GESSO h=80cm	M	30,00	18,45	5,40	23,85	553,50	162,00	715,50
AUX-5		QUADRO ESCOLAR CURVO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO EM PAREDE	M2	7,20	72,00	38,00	110,00	518,40	273,60	792,00
73924/1		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	43,00	5,21	10,11	15,32	224,03	434,73	658,76
										8.449,66
		CIRCULAÇÃO								
74134/1		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAIO	M2	50,00	2,90	3,22	6,12	145,00	161,00	306,00
79495/1		PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	190,00	2,62	5,23	7,85	497,80	993,70	1.491,50
73954/2		PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	206,00	3,14	5,23	8,37	846,84	1077,38	1.724,22
AUX-6		REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS C/ RECUPERAÇÃO DE REBOCO	M	15,00	9,53	26,20	35,73	142,95	393,00	535,95
AUX-7		REPARO TRINCA EM REBOCO C/ SELA TRINCA + MASSA ACRILICA	M2	18,00	9,59	3,26	12,85	172,62	58,68	231,30
										4.288,97
		09 - SALA MESTRADO								
79495/1		PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAIO	M2	57,20	2,62	5,23	7,85	149,86	299,16	449,02
73954/2		PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	60,21	3,14	5,23	8,37	189,06	314,90	503,96
73924/1		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	21,00	5,21	10,11	15,32	109,41	212,31	321,72
										1.274,70
		TOTAL GERAL								R\$ 48.210,12
		TOTAL GERAL COM BDI 30%								R\$ 62.673,16

Carimbos e Assinaturas:

SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI
Arquiteto e Urbanista
CAU A83310-0