


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ		UNENP		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO							PROTOCOLO Nº:		ORGÃO:		COORDENADAS:			
PRÓPRIO: CCS - Sala P.E.F. (projeto)		TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JUNHO2013), SINAPI/PR (JUNHO/2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)		ENDEREÇO: AL PADRE MAGNO, 841		MUNICÍPIO: JACAREZINHO		LEVANTAMENTO Nº:		RRT-CAU:		REG. CAU: A83310-0						
DATA:13/11/2013				RESPONSÁVEL TÉCNICO: SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI														
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)							
1		BANHEIRO MASCULINO																
1.1	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		M2	5,07	15,94	25,45	41,39	80,82	129,03	209,85							
1.2	73928/1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL		M2	10,14	1,15	2,44	3,59	11,66	24,74	36,40							
1.3	73741/1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		M2	10,14	6,61	13,81	20,42	67,03	140,03	207,06							
1.4	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS		M2	20,00	3,39	5,23	8,62	67,80	104,60	172,40							
												R\$ 625,71						
2		BANHEIRO FEMININO																
2.1	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		M2	5,07	15,94	25,45	41,39	80,82	129,03	209,85							
2.2	73928/1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL		M2	10,14	1,15	2,44	3,59	11,66	24,74	36,40							
2.3	73741/1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		M2	10,14	6,61	13,81	20,42	67,03	140,03	207,06							
2.4	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS		M2	20,00	3,39	5,23	8,62	67,80	104,60	172,40							
												R\$ 625,71						
3		SALA P.E.F. (projeto)																
3.1	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA		UN	2,00	0,00	5,92	5,92	0,00	11,84	11,84							
3.2	72148	RETIRADA DE BATENTES METALICOS		UN	2,00	0,00	24,28	24,28	0,00	48,56	48,56							
3.3	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO		M3	0,70	0,00	47,87	47,87	0,00	33,51	33,51							
3.4	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF		M3	0,15	754,52	617,74	1372,26	113,18	92,66	205,84							
3.5	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		M2	2,00	15,94	25,45	41,39	31,88	50,90	82,78							
3.6	73933/3	PORTA DE FERRO DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS		M2	1,89	238,35	35,74	274,09	450,48	67,55	518,03							
3.7	74068/2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR		UN	1,00	29,90	27,21	57,11	29,90	27,21	57,11							
3.8	74115/1	EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL		M3	0,20	156,66	107,58	264,24	31,33	21,52	52,85							
3.9	73920/1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL		M2	1,50	5,48	5,73	11,21	8,22	8,60	16,82							
3.10	73928/1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL		M2	6,00	1,15	2,44	3,59	6,90	14,64	21,54							
3.11	73741/1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		M2	6,00	6,61	13,81	20,42	39,66	82,86	122,52							
3.12	73829/1	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO		M2	1,50	37,71	14,51	52,22	56,57	21,77	78,33							
3.15	AUX 0214	REPAROS TRINCAS E RACHADURAS C/ RECUPERAÇÃO DO REBOCO		M	6,00	8,96	26,23	35,19	53,76	157,38	211,14							
3.13	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS		M2	130,77	3,39	5,23	8,62	443,31	683,93	1127,24							
3.14	6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAIO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO		M2	6,28	6,04	16,18	22,22	37,93	101,61	139,54							
												R\$ 2.727,64						



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

**PRÓPRIO: CCS - Sala P.E.F. (projeto)**

**TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JUNHO2013), SINAPI/PR (JUNHO/2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)**

DATA:13/11/2013

**PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

ENDERECO: AI. PADRE MAGNO, 841

MUNICIPIO: JACAREZINHO

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **SEBASTTIÃO CARLOS BIANCHI**

PROTOCOLLO N°:

ORGÃO:

COORDENADAS:

RRT-CAU:

REG. CAU: **A83310-0**

[illegible]

Carimbos e Assinaturas: