

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : AGEUNI

Local: Parque de Cultura, Extensão e Inovação da UENP

Data do orçamento: OUTUBRO DE 2022

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202207_Desonerado

RES. TÉCNICO:
FELIPE SCALA FRANCICA
ENG. CIVIL CREA SP 5069900657

COMPOSIÇÕES UENP

| COMP.01 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | UN | | | | | | | |
|---------|---|-------|-------|---------------|-------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | | | VALOR TOTAL |
| 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0,03 | R\$ 46,91 | R\$ 0,00 | R\$ 46,91 | R\$ 1,36 | R\$ 0,00 | R\$ 1,36 |
| 39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 2,11 | R\$ 26,40 | R\$ 0,00 | R\$ 26,40 | R\$ 55,60 | R\$ 0,00 | R\$ 55,60 |
| 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0,91 | R\$ 11,47 | R\$ 0,00 | R\$ 11,47 | R\$ 10,43 | R\$ 0,00 | R\$ 10,43 |
| 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2,90 | R\$ 13,01 | R\$ 0,00 | R\$ 13,01 | R\$ 37,73 | R\$ 0,00 | R\$ 37,73 |
| 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2,50 | R\$ 0,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,30 | R\$ 0,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,75 |
| 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0,79 | R\$ 2,70 | R\$ 0,00 | R\$ 2,70 | R\$ 2,14 | R\$ 0,00 | R\$ 2,14 |
| 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1,03 | R\$ 3,38 | R\$ 0,00 | R\$ 3,38 | R\$ 3,49 | R\$ 0,00 | R\$ 3,49 |
| 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20,01 | R\$ 0,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,09 | R\$ 1,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1,80 |
| 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0,91 | R\$ 0,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,21 | R\$ 0,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,19 |
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,63 | R\$ 5,58 | R\$ 19,48 | R\$ 25,06 | R\$ 3,50 | R\$ 12,23 | R\$ 15,74 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,16 | R\$ 6,52 | R\$ 14,85 | R\$ 21,37 | R\$ 1,02 | R\$ 2,33 | R\$ 3,36 |
| | | | | | | Total | R\$ 118,02 | R\$ 14,56 | R\$ 132,58 |

| COMP.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X18X18, MODELO FLOR, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | | | | | | | |
|---------|--|----|-------|---------------|-------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | | | VALOR TOTAL |
| 7272 | ELEMENTO VAZADO CERÂMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | 25,00 | R\$ 5,30 | R\$ 0,00 | R\$ 5,30 | R\$ 132,50 | R\$ 0,00 | R\$ 132,50 |
| 88309 | PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,22 | R\$ 6,64 | R\$ 21,02 | R\$ 27,66 | R\$ 14,74 | R\$ 46,66 | R\$ 61,41 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,11 | R\$ 6,52 | R\$ 14,85 | R\$ 21,37 | R\$ 7,24 | R\$ 16,48 | R\$ 23,72 |
| 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0,02 | R\$ 435,29 | R\$ 48,16 | R\$ 483,45 | R\$ 10,01 | R\$ 1,11 | R\$ 11,12 |
| | | | | | | Total | R\$ 164,49 | R\$ 64,26 | R\$ 228,75 |

| COMP.03 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M² | | | | | | | |
|---------|---|----|------|---------------|-------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | | | VALOR TOTAL |
| 21128 | ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1,05 | R\$ 13,90 | R\$ 0,00 | R\$ 13,90 | R\$ 14,60 | R\$ 0,00 | R\$ 14,60 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19 | R\$ 6,66 | R\$ 16,29 | R\$ 22,95 | R\$ 1,29 | R\$ 3,17 | R\$ 4,46 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19 | R\$ 6,66 | R\$ 21,29 | R\$ 27,95 | R\$ 1,29 | R\$ 4,14 | R\$ 5,43 |
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,00 | R\$ 0,81 | R\$ 0,83 | R\$ 1,64 | R\$ 1,62 | R\$ 1,66 | R\$ 3,28 |
| | | | | | | Total | R\$ 18,80 | R\$ 8,97 | R\$ 27,77 |

| COMP.04 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | M² | | | | | | | |
|---------|--|----|------|---------------|-------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | | | VALOR TOTAL |
| 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1,00 | R\$ 44,14 | R\$ 0,00 | R\$ 44,14 | R\$ 44,14 | R\$ 0,00 | R\$ 44,14 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,32 | R\$ 6,07 | R\$ 20,97 | R\$ 27,04 | R\$ 1,92 | R\$ 6,63 | R\$ 8,55 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,10 | R\$ 6,52 | R\$ 14,85 | R\$ 21,37 | R\$ 0,65 | R\$ 1,48 | R\$ 2,13 |
| | | | | | | Total | R\$ 46,71 | R\$ 8,11 | R\$ 54,82 |

| COMP.05 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | M² | | | | | | | |
|---------|--|----|------|---------------|-------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| CÓDIGO | ITEM | UN | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | | | VALOR TOTAL |
| 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1,00 | R\$ 44,14 | R\$ 0,00 | R\$ 44,14 | R\$ 44,14 | R\$ 0,00 | R\$ 44,14 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,32 | R\$ 6,07 | R\$ 20,97 | R\$ 27,04 | R\$ 1,92 | R\$ 6,63 | R\$ 8,55 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,10 | R\$ 6,52 | R\$ 14,85 | R\$ 21,37 | R\$ 0,65 | R\$ 1,48 | R\$ 2,13 |
| | | | | | | Total | R\$ 46,71 | R\$ 8,11 | R\$ 54,82 |

Documento: **08.COMPOSICAO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica** em 26/10/2022 10:27.

Inserido ao protocolo **19.640.657-3** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 26/10/2022 10:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e21ab3254cdac6921efdaf8a1650898b.