



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

SERVIÇO : ADEQUAÇÕES SETOR DE ENFERMAGEM

Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM

Data do orçamento: AGOSTO/2026

REFERÊNCIA DE PREÇOS :
SINAPI_REFERENCIAS_PR_202607_SEM_DESONERAÇÃO

Valores	
BDI	19,95%
Total	R\$ 259.149,09
Total c/BDI	R\$ 310.849,34

ITEM	RESUMO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	UNITÁRIO (SEM BDI)			TOTAL (Valores sem BDI)			VALOR TOTAL C/ BDI
						MATERIAL + EQ	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 4.958,16	R\$ 94,90	R\$ 5.053,06	R\$ 6.061,15
1.1	ALMOXARIFADO	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 61,91	R\$ 94,90	R\$ 156,81	R\$ 61,91	R\$ 94,90	R\$ 156,81	R\$ 188,09
1.2	ALMOXARIFADO	10776 INSUMO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	5,00	R\$ 781,25	R\$ 0,00	R\$ 781,25	R\$ 3.906,25	R\$ 0,00	R\$ 3.906,25	R\$ 4.685,55
1.3	LONA DE PROTEÇÃO	42408 INSUMO	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E=200 MICRA	M2	500,00	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 1.187,51
2	DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES								R\$ 14.159,17	R\$ 7.215,72	R\$ 21.374,89	R\$ 25.639,18
2.1	DEMOLIÇÕES TRECHOS IRREGULARES	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,00	R\$ 6,41	R\$ 120,19	R\$ 126,60	R\$ 160,25	R\$ 3.004,75	R\$ 3.165,00	R\$ 3.796,42
2.2	LIMPEZA DE TERRENO	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	10,00	R\$ 0,00	R\$ 6,69	R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 66,90	R\$ 66,90	R\$ 80,25
2.3	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_08/2023	M3	5,00	R\$ 58,80	R\$ 32,79	R\$ 91,59	R\$ 294,00	R\$ 163,95	R\$ 457,95	R\$ 549,31
2.4	CALÇADA - CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS)	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,00	R\$ 581,23	R\$ 126,47	R\$ 707,70	R\$ 5.812,30	R\$ 1.264,70	R\$ 7.077,00	R\$ 8.488,86
2.5	REGULARIZAÇÃO DA PAREDE (inclusive requadros)	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024	M2	15,00	R\$ 8,71	R\$ 24,67	R\$ 33,38	R\$ 130,65	R\$ 370,05	R\$ 500,70	R\$ 600,59
2.6	GRELHA CAPTAÇÃO	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES CO REQUADRO, 150X1000MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2025	UN	10,00	R\$ 183,93	R\$ 19,65	R\$ 203,58	R\$ 1.839,30	R\$ 196,50	R\$ 2.035,80	R\$ 2.441,94
2.7	DRENAGEM	09748/ORSE	CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVÇÃO MANUAL	M2	1,00	R\$ 256,75	R\$ 238,87	R\$ 495,62	R\$ 256,75	R\$ 238,87	R\$ 495,62	R\$ 594,50
2.8	CALHA	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	35,00	R\$ 68,83	R\$ 27,05	R\$ 95,88	R\$ 2.409,05	R\$ 946,75	R\$ 3.355,80	R\$ 4.025,28

2.9	ÁGUA PLUVIAL	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,50	R\$ 25,87	R\$ 3,47	R\$ 29,34	R\$ 168,16	R\$ 22,56	R\$ 190,71	R\$ 228,76
2.10	ÁGUA PLUVIAL	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 31,77	R\$ 9,31	R\$ 41,08	R\$ 63,54	R\$ 18,62	R\$ 82,16	R\$ 98,55
2.11	JUNTAS DE DILATAÇÃO - EPS	11615/INSU MO SP	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	5,00	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 24,90	R\$ 0,00	R\$ 24,90	R\$ 29,87
2.12	JUNTAS DE DILATAÇÃO - CHAPA	11026/INSU MO SP	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	273,00	R\$ 10,99	R\$ 0,00	R\$ 10,99	R\$ 3.000,27	R\$ 0,00	R\$ 3.000,27	R\$ 3.598,82
2.13	FIXAÇÃO CHAPAS CADA 1,5M	95541	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN	25,00	R\$ 0,00	R\$ 35,23	R\$ 35,23	R\$ 0,00	R\$ 880,75	R\$ 880,75	R\$ 1.056,46
2.14	REMOÇÃO PORTAS DOS BANHEIROS EXTERNOS	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,95	R\$ 0,00	R\$ 14,01	R\$ 14,01	R\$ 0,00	R\$ 41,33	R\$ 41,33	R\$ 49,57
3	ACABAMENTOS E PINTURAS								R\$ 69.863,08	R\$ 155.898,67	R\$ 225.761,74	R\$ 270.801,21
3.1	INTERNO								R\$ 49.444,32	R\$ 117.860,16	R\$ 167.304,48	R\$ 200.681,72
3.1.1	PINTURA DAS PAREDES E TETO - LIXAMENTO	02344/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	3601,26	R\$ 0,70	R\$ 2,96	R\$ 3,66	R\$ 2.520,88	R\$ 10.659,73	R\$ 13.180,61	R\$ 15.810,14
3.1.2	PINTURA DAS PAREDES - SELADOR	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2453,13	R\$ 1,53	R\$ 3,46	R\$ 4,99	R\$ 3.753,29	R\$ 8.487,83	R\$ 12.241,12	R\$ 14.683,22
3.1.3	PINTURA DO TETO - SELADOR	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1148,13	R\$ 1,53	R\$ 4,83	R\$ 6,36	R\$ 1.756,64	R\$ 5.545,47	R\$ 7.302,11	R\$ 8.758,88
3.1.4	PINTURA DO TETO - MASSA	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1148,13	R\$ 13,66	R\$ 41,68	R\$ 55,34	R\$ 15.683,46	R\$ 47.854,06	R\$ 63.537,51	R\$ 76.213,25
3.1.5	PINTURA DAS PAREDES - TINTA ESMALTE BARRADO DE 1,20M	102220 ADAPTADO	(ADAPTADO PARA PINTURA DE PAREDES) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	224,56	R\$ 6,19	R\$ 15,84	R\$ 22,03	R\$ 1.390,03	R\$ 3.557,03	R\$ 4.947,06	R\$ 5.933,99
3.1.6	PINTURA DAS PAREDES - ACRÍLICA PARA PAREDES	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2384,53	R\$ 6,89	R\$ 11,82	R\$ 18,71	R\$ 16.429,41	R\$ 28.185,14	R\$ 44.614,56	R\$ 53.515,16
3.1.7	PINTURA DO TETO - TINTA ACRÍLICA	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1148,13	R\$ 6,89	R\$ 11,82	R\$ 18,71	R\$ 7.910,62	R\$ 13.570,90	R\$ 21.481,51	R\$ 25.767,07
3.2	EXTERNO								R\$ 16.594,83	R\$ 34.272,26	R\$ 50.867,09	R\$ 61.015,08
3.2.1	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES	02344/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	739,19	R\$ 0,70	R\$ 2,96	R\$ 3,66	R\$ 517,43	R\$ 2.188,00	R\$ 2.705,44	R\$ 3.245,17
3.2.4	PINTURA - PAREDES (INCLUSO BEIRAL) - SELADOR	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	739,19	R\$ 1,53	R\$ 3,46	R\$ 4,99	R\$ 1.130,96	R\$ 2.557,60	R\$ 3.688,56	R\$ 4.424,43
3.2.3	PINTURA - PAREDES (INCLUSO BEIRAL) - TINTA ACRÍLICA	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	739,19	R\$ 4,67	R\$ 8,49	R\$ 13,16	R\$ 3.452,02	R\$ 6.275,72	R\$ 9.727,74	R\$ 11.668,42
3.2.4	RESTAURO TIJOLO À VISTA - LIMPEZA/HIDROJATEAMENTO O OU ESCOVAÇÃO MANUAL	04513/ORSE	RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB	M2	241,15	R\$ 2,89	R\$ 15,29	R\$ 18,18	R\$ 696,92	R\$ 3.687,18	R\$ 4.384,11	R\$ 5.258,74
3.2.5	RESTAURO TIJOLO À VISTA - LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	02281/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	241,15	R\$ 2,35	R\$ 5,86	R\$ 8,21	R\$ 566,70	R\$ 1.413,14	R\$ 1.979,84	R\$ 2.374,82

3.2.6	HIDROFUGANTE	02297/ORSE	PINTURA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES COM HIDROFUGANTE SILICONE OU SIMILAR, 02 DEMÃOS	M2	241,15	R\$ 14,95	R\$ 11,71	R\$ 26,66	R\$ 3.605,19	R\$ 2.823,87	R\$ 6.429,06	R\$ 7.711,66
3.2.7	PINTURA CALÇAMENTO - LIMPEZA	04513/ORSE	RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB	M2	505,00	R\$ 2,89	R\$ 15,29	R\$ 18,18	R\$ 1.459,45	R\$ 7.721,45	R\$ 9.180,90	R\$ 11.012,49
3.2.8	PINTURA CALÇAMENTO - PINTURA	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	505,00	R\$ 10,23	R\$ 15,06	R\$ 25,29	R\$ 5.166,15	R\$ 7.605,30	R\$ 12.771,45	R\$ 15.319,35
3.3	ESQUADRIAS								R\$ 3.823,93	R\$ 3.766,25	R\$ 7.590,18	R\$ 9.104,42
3.3.1	LIMPEZA JANELAS / PORTAS	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	229,74	R\$ 0,65	R\$ 5,67	R\$ 6,32	R\$ 149,33	R\$ 1.302,63	R\$ 1.451,96	R\$ 1.741,62
3.3.2	LIMPEZA JANELAS / PORTAS	106168/ADAPT	[ADAPTADO PARA LIMPEZA DE JANELAS] LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	229,74	R\$ 0,03	R\$ 0,79	R\$ 0,82	R\$ 6,89	R\$ 181,49	R\$ 188,39	R\$ 225,97
3.3.3	PINTURA ESQUADRIAS/MANUTENÇÃO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 0,00	R\$ 39,91	R\$ 39,91	R\$ 0,00	R\$ 1.596,40	R\$ 1.596,40	R\$ 1.914,88
3.3.4	PINTURA ESQUADRIAS/LIXAMENTO	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	24,00	R\$ 1,38	R\$ 12,43	R\$ 13,81	R\$ 33,12	R\$ 298,32	R\$ 331,44	R\$ 397,56
3.3.5	PINTURA ESQUADRIAS/GRADES/TINTA ESMALTE	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	14,00	R\$ 12,42	R\$ 21,93	R\$ 34,35	R\$ 173,88	R\$ 307,02	R\$ 480,90	R\$ 576,84
3.3.6	PORTA DE ALUMÍNIO	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	2,95	R\$ 1.173,12	R\$ 27,25	R\$ 1.200,37	R\$ 3.460,70	R\$ 80,39	R\$ 3.541,09	R\$ 4.247,54
4	FINALIZAÇÕES								R\$ 1.026,90	R\$ 5.932,50	R\$ 6.959,40	R\$ 8.347,80
4.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA - PISOS, ESQUADRIAS, FORROS, BANCADAS E INSTALAÇÕES	99803 ADAPTADO	(ADAPTADO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA) LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	1250,00	R\$ 0,57	R\$ 4,69	R\$ 5,26	R\$ 712,50	R\$ 5.862,50	R\$ 6.575,00	R\$ 7.886,71
4.2	RETIRADA DE ENTULHO	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	10,00	R\$ 7,84	R\$ 2,10	R\$ 9,94	R\$ 78,40	R\$ 21,00	R\$ 99,40	R\$ 119,23
4.3	RETIRADA DE ENTULHO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	100,00	R\$ 2,36	R\$ 0,49	R\$ 2,85	R\$ 236,00	R\$ 49,00	R\$ 285,00	R\$ 341,86



Documento: **05.ORCAMENTO_ADEQUACOESSETORDEENFERMAGEMATUALIZADA08_2026.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Ederson Marcos Sgarbi** em 11/09/2026 16:19.

Assinatura Avançada realizada por: **Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao (XXX.870.379-XX)** em 20/08/2026 11:03 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Assinatura Simples realizada por: **Malu Ohira (XXX.384.589-XX)** em 25/08/2026 14:56 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **26.449.418-4** por: **Malu Ohira** em: 20/08/2026 11:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: