

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO									
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ				ENDEREÇO: RUA PADRE MELO, 1200					
UENP				MUNICÍPIO: JACAREZINHO		COORDENADAS:			
PRÓPRIO: NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CCHE				REITOR EM EXERCÍCIO		RINALDO BERNARDELLI JUNIOR			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI			
DATA: 15/05/2014						REG. CAU: A83310-0			
CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS								
74210/1	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	100,70	149,24	249,94	1007,00	1492,40	2499,40
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	182,84	29,09	211,93	365,68	58,18	423,86
	SERVIÇOS PRELIMINARES								
73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	200,00	0,00	2,10	2,10	0,00	420,00	420,00
73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	119,80	3,44	2,63	6,07	412,11	315,07	727,19
	MOVIMENTO DE TERRA								
78018	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	14,00	0,00	20,11	20,11	0,00	281,54	281,54
73904/1	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	30,00	13,20	25,14	38,34	396,00	754,20	1150,20
	FUNDAÇÕES - INFRA-ESTRUTURA								
74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	116,00	15,65	24,02	39,67	1815,40	2786,32	4601,72
5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	47,28	15,60	20,91	36,51	737,57	988,62	1726,19
74254/2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	404,46	4,25	2,09	6,34	1718,96	845,32	2564,28
74138/2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,19	257,51	34,71	292,22	1851,50	249,56	2101,06
	SUPERESTRUTURA								
84220	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS	M2	54,95	8,28	9,26	17,54	454,99	508,84	963,82
73942/1	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	507,87	4,63	1,42	6,05	2351,44	721,18	3072,61
74138/2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,18	257,51	34,71	292,22	1591,41	214,51	1805,92
	ALVENARIA E CONTRVERGAS								
74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	12,00	7,62	4,26	11,88	91,44	51,12	142,56
73935/3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	25,20	23,27	21,44	44,71	586,40	540,29	1126,69
73987/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	89,50	27,66	31,90	59,56	2475,57	2855,05	5330,62
5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA(MEDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	22,40	7,92	18,17	26,09	177,41	407,01	584,42
83742	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	22,40	6,52	8,08	14,60	146,05	180,99	327,04

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP PRÓPRIO: NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CCHE TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0 DATA: 15/05/2014 ENDEREÇO: RUA PADRE MELO, 1200 MUNICÍPIO: JACAREZINHO COORDENADAS: REITOR EM EXERCÍCIO: RINALDO BERNARDELLI JUNIOR RESPONSÁVEL TÉCNICO: SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI REG. CAU: A83310-0									
CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
	COBERTURA - AGUAS PLUVIAIS								
72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	112,53	60,60	16,98	77,58	6819,32	1910,76	8730,08
73833/1	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	100,16	40,29	12,13	52,42	4035,45	1214,94	5250,39
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	112,53	37,28	1,56	38,84	4195,12	175,55	4370,67
72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	11,20	28,55	11,12	39,67	319,76	124,54	444,30
72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	38,90	15,61	5,06	20,67	607,23	196,83	804,06
74165/3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	10,51	21,95	32,46	252,24	526,80	779,04
74018/1	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	UN	2,00	73,58	49,26	122,84	147,16	98,52	245,68
	ESQUADRIAS E ACESSORIOS								
73910/7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	2,00	352,72	71,85	424,57	705,44	143,70	849,14
73933/2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	7,80	248,42	52,35	300,77	1937,68	408,33	2346,01
6103	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	M2	19,52	264,99	18,59	283,58	5172,60	362,88	5535,48
74069/1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	2,00	22,49	27,18	49,67	44,98	54,36	99,34
AUX0765	BARRA DE APOIO AÇO INOX L=40CM P/ BWC DEFICIENTES C/ ACESS. FIX - FORNEC. E INST.	PÇ	5,00	154,17	15,80	169,97	770,85	79,00	849,85
84880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	UN	2,00	61,56	16,72	78,28	123,12	33,44	156,56
	VIDROS								
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	24,80	78,47	9,09	87,56	1946,06	225,43	2171,49
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	2,52	59,95	9,09	69,04	151,07	22,91	173,98
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	1,23	2,51	3,74	246,00	502,00	748,00
55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	6,23	9,41	15,64	124,60	188,20	312,80
73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	0,79	0,81	1,60	118,50	121,50	240,00
73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	1,09	1,01	2,10	218,00	202,00	420,00
73860/10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	2,79	1,42	4,21	167,40	85,20	252,60
83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	12,00	5,33	3,13	8,46	63,96	37,56	101,52
83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00	1,96	3,13	5,09	68,60	109,55	178,15
83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	105,07	41,82	146,89	105,07	41,82	146,89

<div> <div>UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ</div> <div>UENP</div> </div> <div> <div>ENDEREÇO: RUA PADRE MELO, 1200</div> <div>MUNICÍPIO: JACAREZINHO</div> <div>COORDENADAS:</div> </div> <div> <div>PRÓPRIO: NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CCHE</div> <div>TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0</div> <div>DATA: 15/05/2014</div> </div> <div> <div>REITOR EM EXERCÍCIO: RINALDO BERNARDELLI JUNIOR</div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO: SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI</div> <div>REG. CAU: A83310-0</div> </div>									
CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	7,46	1,48	8,94	37,30	7,40	44,70
74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	45,93	1,77	47,70	45,93	1,77	47,70
72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	10,51	6,41	16,92	31,53	19,23	50,76
83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	14,50	11,08	25,58	43,50	33,24	76,74
83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	6,50	4,19	10,69	162,50	104,75	267,25
73953/8	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	93,08	27,28	120,36	744,64	218,24	962,88
74094/1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	4,00	8,75	10,46	19,21	35,00	41,84	76,84
83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	62,95	44,96	107,91	62,95	44,96	107,91
73768/2	CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	1,20	0,81	2,01	96,00	64,80	160,80
	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA								
75030/1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26,00	3,64	8,36	12,00	94,64	217,36	312,00
75030/2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00	7,75	9,41	17,16	108,50	131,74	240,24
75030/4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,00	11,59	12,55	24,14	127,49	138,05	265,54
78598/1	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO 500L COM ACESSORIOS	UN	1,00	223,50	161,01	384,51	223,50	161,01	384,51
72574	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	1,27	3,64	4,91	13,97	40,04	54,01
72439	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	1,11	3,64	4,75	5,55	18,20	23,75
73639	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	4,72	3,76	8,48	33,04	26,32	59,36
72576	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	2,73	3,64	6,37	10,92	14,56	25,48
72579	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	3,71	5,06	8,77	7,42	10,12	17,54
72580	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	4,85	5,06	9,91	9,70	10,12	19,82
72454	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	6,26	5,66	11,92	12,52	11,32	23,84
74165/1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	4,91	12,55	17,46	29,46	75,30	104,76
74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00	8,13	15,68	23,81	65,04	125,44	190,48
74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	12,00	22,79	34,79	180,00	341,85	521,85
72548	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	3,35	2,02	5,37	23,45	14,14	37,59
72545	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	5,62	2,43	8,05	11,24	4,86	16,10
72543	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	25,02	4,05	29,07	50,04	8,10	58,14

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO									
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ				ENDEREÇO: RUA PADRE MELO, 1200					
UENP				MUNICÍPIO: JACAREZINHO		COORDENADAS:			
PRÓPRIO: NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CCHE				REITOR EM EXERCÍCIO		RINALDO BERNARDELLI JUNIOR			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI			
DATA: 15/05/2014						REG. CAU: A83310-0			
CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	4,00	73,33	51,25	124,58	293,32	205,00	498,32
86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013_P	UN	1,00	435,45	32,94	468,39	435,45	32,94	468,39
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	70,63	12,32	82,95	141,26	24,64	165,90
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -	UN	2,00	88,85	12,78	101,63	177,70	25,56	203,26
6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	123,42	43,00	166,42	246,84	86,00	332,84
40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	154,71	16,42	171,13	309,42	32,84	342,26
40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	17,90	10,11	28,01	71,60	40,44	112,04
74176/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	46,15	12,76	58,91	184,60	51,04	235,64
REVESTIMENTOS PAREDES									
73928/2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	275,40	1,45	2,44	3,89	399,33	671,98	1071,31
5984	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	45,33	19,80	13,14	32,94	897,53	595,64	1493,17
73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	230,00	4,12	13,81	17,93	947,60	3176,30	4123,90
73912/2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	45,33	18,86	7,33	26,19	854,92	332,27	1187,19
73985/1	RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	M	44,30	1,60	7,32	8,92	70,88	324,28	395,16
REVESTIMENTOS PISOS									
73907/3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COMBETONEIRA	M2	100,16	7,44	12,52	19,96	745,19	1254,00	1999,19
73920/1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	100,16	5,79	5,73	11,52	579,93	573,92	1153,84
74108/1	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	100,16	22,54	16,33	38,87	2257,61	1635,61	3893,22
84161	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	3,00	43,08	6,66	49,74	129,24	19,98	149,22
REVESTIMENTOS FORRO									
AUX1336	FORRO PVC, LARGURA 10CM, ENTARUGAMENTO METÁLICO FIXADO NAS PAREDES	M2	100,16	48,70	20,86	69,56	4877,79	2089,34	6967,13

<div> <div>UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ</div> <div>UENP</div> <div>PRÓPRIO: NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CCHE</div> <div>TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0</div> <div>DATA: 15/05/2014</div> </div> <div> <div>ENDEREÇO: RUA PADRE MELO, 1200</div> <div>MUNICÍPIO: JACAREZINHO</div> <div>COORDENADAS:</div> <div>REITOR EM EXERCÍCIO RINALDO BERNARDELLI JUNIOR</div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO: SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI</div> <div>REG. CAU: A83310-0</div> </div>									
CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
	PINTURA GERAL								
74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	230,07	6,36	6,24	12,60	1463,25	1435,64	2898,88
74233/1	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0	M2	230,07	1,27	2,02	3,29	292,19	464,74	756,93
40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	11,34	5,09	7,24	12,33	57,72	82,10	139,82
6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	54,64	6,04	16,16	22,20	330,03	882,98	1213,01
73954/1	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	230,07	4,38	7,24	11,62	1007,71	1665,71	2673,41
74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	41,28	2,10	6,24	8,34	86,69	257,59	344,28
	SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA								
73892/2	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	41,28	15,35	8,74	24,09	633,65	360,79	994,44
74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	50,00	3,69	1,98	5,67	184,50	99,00	283,50
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	119,80	0,16	1,17	1,33	19,17	140,17	159,33
	TOTAL GERAL								R\$ 103.461,32
	TOTAL GERAL COM BDI 30%								R\$ 134.499,72
	PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS CORRIDOS								